Comune di Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 29/09/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A09.01.007.b	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard							
			16,00		1,100	17,60		
	SOMMANO m2					17,60	75,00	1′320,00
2 A12.01.001	Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 325 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali all'interno o all'esterno, previa abbondante bagnatura, compresi i ponteggi e quanto occorre per dare l'opera finita		32,00		1,600	51,20		
	SOMMANO m ²		,		-,	51,20	10,22	523,26
	33						10,22	323,20
3 A12.01.002.b	Intonaco grezzo o frattazzato, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia							
			32,00		1,600	51,20		
	SOMMANO m²					51,20	14,57	745,98
4 A15.01.003.b	Fornitura e posa in opera di copertine in travertino con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le sigillature.							
	ie signiture.		16,00	0,400		6,40		
	SOMMANO m²					6,40	80,57	515,65
5 A20.01.013.b	Tinteggiatura con pitture acriliche al quarzo in tinte non forti a due mani a coprire.		32,00		1,600	51,20		
	SOMMANO m ²		,,,,,,		,	51,20	7,00	358,40
	200000000000000000000000000000000000000						,,,,,	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3′463,29
	TOTALE euro							3′463,29
	Data, 29/09/2013							
	Il Tecnico							
	A DIDOR TAR							
	A RIPORTARE							